

Kontrakt pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynków oświatowych w Przewornie” - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający: Urząd Gminy Przeworno, ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

WYKAZ CEN

WYKONAWCA:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE:

Zapoznałem/liśmy się z wymogami Zamawiającego określonymi w postępowaniu przetargowym dla przedmiotowego Zamówienia, w tym ze szczegółowym opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.

PODPIS:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

WYKAZ CEN (WC)

Kontrakt pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynków oświatowych w Przewornie” - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Lp.	PFU	Wyszczególnienie	Pomocnicze dane rzeczowe	Jednostka	Wartość netto [PLN]*
1.	Dokumentacja projektowa	Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę robót wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.	Ilość 1 kpl.	ryczałt	
2.	Drzwi 1,3 (Drzwi zewnętrzne stalowe, stare U=5,1)	Przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła dla całej przegrody $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.	Ilość m^2 25,97	ryczałt	
3.	Docieplenie - ściana zewnętrzna (Ściana zewnętrzna)	Materiał dociepleniowy: Styropian EPS 031 - grubość: 0,15 m, λ : 0,031 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,162 W/(m^2K). Uwagi: Do optymalizacji przyjęto średnioważony współczynnik przenikania ciepła U oraz sumę powierzchni ścian. Zakres ocieplenia obejmuje wykonanie izolacji węgarków, podokienników oraz nadproży. Koszt ocieplenia obejmuje wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych (w częściach niepodpiwniczonych budynku) 1m poniżej poziomu podłogi parteru, w celu likwidacji mostków termicznych. Dodatkowo zakres ocieplenia zawiera koszt wykonania izolacji przeciwwilgociowej pionowej w częściach niepodpiwniczonych budynku, opaski wokół budynku - ze względów technicznych (widoczne podciąganie kapilarne wody, korozja otynkowania oraz przegród w gruncie i przy gruncie). Uwaga: Wycena obejmuje wykonanie nowej elewacji zbrojonej siatką z wyprawą tynkarską (tynk cienkowarstwowy silikonowy, cokoły budynku wykończone tynkiem mozaikowym żywicznym) w jasnej kolorystyce.	Ilość m^2 3612,19	ryczałt	

WYKAZ CEN (WC)

4.	Docieplenie - dach (Dach (papa))	Materiał dociepleniowy: Wełna mineralna - grubość: 0,18 m, lambda: 0,039 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m²K). Uwagi: Wycena obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego.	<i>Ilość m²</i> 321,76	ryczałt	
5.	Drzwi 1,3 (Drzwi zewnętrzne PCV, drewniane i stalowe Uw=2,8)	Przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła dla całej przegrody Uw=1,3 W/m²K.	<i>Ilość m²</i> 26,16	ryczałt	
6.	Docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad przejazdem)	Materiał dociepleniowy: Wełna mineralna - grubość: 0,20 m, lambda: 0,039 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,148 W/(m²K).	<i>Ilość m²</i> 40,06	ryczałt	
7.	Okna 0,9 (Okna)	Przewiduje się wymianę okien na nowe o Uw=0,9 W/m²K. Ulepszenie obejmuje także montaż nawiewników okiennych. Przewiduje się także montaż osłon przeciwsłonecznych.	<i>Ilość m²</i> 1001,95	ryczałt	
8.	Docieplenie - dach (Dach - skosy)	Materiał dociepleniowy: Wełna mineralna - grubość: 0,18 m, lambda: 0,035 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,144 W/(m²K). Uwagi: Wycena obejmuje pokrycia wykonanie nowego pokrycia dachowego na jednym budynku oświatowym (blachodachówka nawiązująca do istniejącej wykonanej na pozostałych budynkach).	<i>Ilość m²</i> 957,78	ryczałt	
9.	Docieplenie - dach (Dach płaski (blacha))	Materiał dociepleniowy: Wełna mineralna - grubość: 0,20 m, lambda: 0,039 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,145 W/(m²K). Uwagi: Wycena obejmuje pokrycia wykonanie nowego pokrycia dachowego.	<i>Ilość m²</i> 76,9	ryczałt	

WYKAZ CEN (WC)

10.	Docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dołu do góry (Strop pod poddaszem)	Materiał dociepleniowy: Wełna mineralna - grubość: 0,15 m, lambda: 0,035 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,148 W/(m²K). Uwagi: Ulepszenie obejmuje także wykonanie podłogi z płyt OSB.	Ilość m² 817,25	ryczałt	
11.	Docieplenie - ściana zewnętrzna (lukarny)	Materiał dociepleniowy: Wełna mineralna - grubość: 0,15 m, lambda: 0,039 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,178 W/(m²K). Uwagi: Zakres ocieplenia obejmuje wykonanie nowego pokrycia zewnętrznego ścian lukarn.	Ilość m² 157,8	ryczałt	
12.	Docieplenie - dach (Dach (wejście do przedszkola))	Materiał dociepleniowy: Wełna mineralna - grubość: 0,16 m, lambda: 0,039 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,150 W/(m²K).	Ilość m² 38	ryczałt	
13.	Docieplenie - ściana w gruncie (Ściana w gruncie)	Materiał dociepleniowy: Styropian ekstrudowany - grubość: 0,15 m, lambda: 0,036 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,178 W/(m²K). Uwagi: Do optymalizacji oraz przyjęto średnioważony współczynnik przenikania ciepła U oraz sumę powierzchni ścian. Zakres ocieplenia obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej opaski wokół budynku, ze względów technicznych (widoczne podciąganie kapilarne wody, korozja otynkowania oraz przegród w gruncie i przy gruncie).	Ilość m² 56,34	ryczałt	
14.	Docieplenie - dach (Dach nad salą gimnastyczną)	Materiał dociepleniowy: Płyty PIR - grubość: 0,12 m, lambda: 0,025 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,148 W/(m²K). Uwaga: Wycena obejmuje zabudowanie, wykonanie izolacji termicznej płytami skosów i sufitów nad salą gimnastyczną powyżej konstrukcji z oświetleniem.	Ilość m² 591,26	ryczałt	

WYKAZ CEN (WC)

15.	Instalacja PV o mocy 49,68 kWp	Zakup i montaż.	Moc kWp 49,68	ryczałt	
16.	Dostosowanie istniejących klatek schodowych do aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie PPOŻ	Zastosowanie klap dymowych, oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz pozostałe prace zgodnie z ekspertyzą PPOŻ.	Ilość 3 klatki	ryczałt	
17.	Dostosowanie istniejących klatek schodowych do aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie PPOŻ	Wymiana drzwi na spełniające wymagania PPOŻ.	Ilość szt. 4	ryczałt	
18.	Instalacja oświetlenia	Zgodnie z załączonym do PFU audytem energetycznym oświetlenia.	Ilość szt. 921	ryczałt	

WYKAZ CEN (WC)

Zestawienie zbiorcze Wykazu cen (przenieść do Formularza oferty)	Wartość netto [PLN]*
RAZEM - KWOTA CAŁKOWITA BEZ PODATKU VAT (NETTO)	
RAZEM - KWOTA PODATKU VAT	
RAZEM - KWOTA CAŁKOWITA Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)	

*) Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku